



## RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Kalpaka bulv. 12, Rīga, Latvija, LV-1010, telefons: +37167030800, fakss: +37167030835, e-pasts: [info@rop.lv](mailto:info@rop.lv)  
[www.rop.lv](http://www.rop.lv)

### Darba uzdevums

#### Dzelzceļa stacijas “Krievu sala” sliežu ceļa Nr. 101 un Nr. 102 remonts

##### 1. Vispārīgā informācija

<b>Pasūtītājs</b>	Rīgas brīvostas pārvalde, reģ. Nr. 90000512408, Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010, tālr. 67030800, e-pasts: <a href="mailto:info@rop.lv">info@rop.lv</a>
<b>Pasūtītāja kontaktpersona</b>	Vides un inženiertehniskā departamenta būvinženieris Artjoms Grigorjans e-pasts: <a href="mailto:artjoms.grigorjans@rop.lv">artjoms.grigorjans@rop.lv</a> , tālr. 67030868
<b>Objekts</b>	Sliežu ceļš Nr. 101 un Nr. 102
<b>Objekta adrese</b>	Zilā iela 25, Rīgā, Krievu salā.

Dzelzceļa stacijas “Krievu sala” sliežu ceļi Nr. 101 un Nr. 102 ir būvēti no 2012. līdz 2015. gadam būvprojekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra Rīga, Latvija. 2. kārtā.” ietvaros un nodoti ekspluatācijā 2015. gada decembrī. Minētie sliežu ceļi atrodas uz piestātnes Nr. KRS-4. Piestātnes virsmas segums ir veidots no saliekamajam betona plāksnēm 2x2 m un 18 cm biezumā. Ekspluatācijas gaitā, piestātnes dienvidu galā ir izveidojies aptuveni 10 x 10 m liels iesēdums, kā rezultātā arī sliežu ceļu šķērsprofila nobīde.

##### 2. Darbu mērķis / sasniedzamais rezultāts:

Veikt sliežu ceļa Nr. 101 un Nr. 102 profila izlīdzināšanu.

##### 3. Veicamie darbi:

- veikt dzelzsbetona plātņu demontāžu darba iecirknī;
- nepieciešamības gadījumā veikt gulšņu demontāžu;
- pacelt, izlīdzināt un sagatavot pamatni, veikt pamatnes sablīvēšanu;
- veikt gulšņu un dzelzsbetona plātņu montāžu;
- veikt šuvju hermetizāciju;
- veikt sliežu ceļu šablona pārbaudi un regulēšanu.

##### 4. Darbu izpildes termiņš:

- Izpildītājam jāpabeidz visi šī darba uzdevumā paredzēti Darbi un jānodod Pasūtītājam 30 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

##### 5. Darba organizācija:

- Darbu izpildes grafiks papildus jāaskaņo ar SIA "STREK".
- Izpildītājs ir atbildīgs par izpildītajiem Darbiem.
- Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti apsekot Objektu.
- Piedāvājumā jāiekļauj visi darbi, arī tādi, kas nav minēti Darba uzdevumā, lai sasniegtu Darbu mērķi.
- Izpildītājam pēc Darbu pabeigšanas jānodrošina Darbu nodošana Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un citus ar Darbu izpildi saistītos dokumentus.
- Visus ar darba izpildi saistītos izdevumos sedz Izpildītājs.

Rīgas brīvostas pārvaldes  
Vides un inženiertehniskā departamenta direktore



J. Krēsle

01.08.2024.

A. Grigorjans, 67030868  
artjoms.grigorjans@rop.lv