



RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Kalpaka bulv. 12, Rīga, Latvija, LV-1010, telefons: +37167030800, fakss: +37167030835, e-pasts: info@rop.lv
www.rop.lv

Darba uzdevums

Metāla konstrukciju atjaunošana Austrumu mola teritorijā

1. Vispārīgā informācija

Pasūtītājs	Rīgas brīvostas pārvalde, reģ. Nr. 90000512408, Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010, tālr. 67030800, e-pasts: info@rop.lv
Pasūtītāja kontaktpersona	Vides un inženiertehniskā departamenta būvinženieris Artjoms Grigorjans e-pasts: artjoms.grigorjans@rop.lv , tālr. 67030868
Objekts	Metāla konstrukciju atjaunošana Austrumu mola teritorijā
Objekta adrese	Saivas iela 40, Mangaļsala, Rīgā.

Lai nodrošinātu cilvēku un apkalpojoša transporta drošu pārvietošanās pa molu, nekavējoties ir jāveic metāla norobežojošo konstrukciju atjaunošanas būvdarbi.

2. Darbu mērķis / sasniedzamais rezultāts:

Veikt veco konstrukciju demontāžu un jauno metāla norobežojošo konstrukciju ražošanu un montāžu.

3. Veicamie darbi:

- 3.1. Mola piestātnes margu atjaunošana, 4 posmi, kopējais garums 29 m, augstums 1 m;
 - 3.1.1. Veco margu demontāža un utilizācija;
 - 3.1.2. Virsmas sagatavošana jauno margu montāžai, pretkorozijas apstrāde;
 - 3.1.3. Jauno margu ražošana ar šādiem minimālajiem parametriem:
 - ✓ No profilēta karsti cinkota metāla ar sienu biezumu vismaz 3 mm;
 - ✓ Rokturis no 60X40 mm profila;
 - ✓ Vertikālās statnes no 50X30 mm profila;
 - ✓ Horizontālie šķērsstieņi no 40x4 mm plakandzelža, 2 līmeņos;
 - 3.1.4. Jauno margu montāža;
 - 3.1.5. Visu montāžas metinājuma šuvju pretkorozijas apstrāde ar cinku saturošo krāsu;
 - 3.1.6. Margu vertikālo statņu apstrāde ar bituma mastiku (vai analogu) 20 cm no pamatnes;
- 3.2. Mola gala apgriešanas laukuma atvairbrusas atjaunošana, garums 9,20 m;
 - 3.2.1. Vecas atvairbrusas demontāža un utilizācija;
 - 3.2.2. Nepieciešamības gadījumā atvairbrusas balststieņu atjaunošana;
 - 3.2.3. Jaunas atvairbrusas ražošana ar šādiem minimālajiem parametriem:
 - ✓ No karsti cinkotas metāla caurules ar sienu biezumu vismaz 4 mm;

- ✓ Caurules diametrs 114 mm;
 - ✓ Nokrāsota ar ūdensizturīgo un pret apkārtējās vides ietekmi noturīgo dzelteno krāsu;
 - ✓ Ar atstarojošajiem elementiem;
- 3.2.4. Jaunas atvairbrusas montāža;
- 3.2.5. Visu montāžas metinājuma šuvju pretkorozijas apstrāde ar cinku saturošo krāsu;
- 3.3. Norobežojošo drošības barjeru atjaunošana pie iebraukšanas teritorijā, divi posmi, kopējais garums 8 m, augstums 1,0 m;
- 3.3.1. Veco norobežojošo margu demontāža un utilizācija;
- 3.3.2. Jauno norobežojošo margu ražošana ar šādiem minimālajiem parametriem:
- ✓ No karsti cinkotas metāla caurules ar sienu biezumu vismaz 3 mm;
 - ✓ Caurules diametrs 60 mm;
 - ✓ Ar noapaļotiem stūriem;
 - ✓ Ar vienu vertikālo šķersstieni;
 - ✓ Visi savienojumi sametināti;
 - ✓ Nokrāsota ar ūdensizturīgo un pret apkārtējās vides ietekmi noturīgo krāsu RAL7016 tonī;
- 3.3.3. Jauno norobežojošo margu montāža;
- 3.3.4. Visu montāžas metinājuma šuvju pretkorozijas apstrāde ar cinku saturošo krāsu;

4. Darbu izpildes termiņš:

- 4.1. Izpildītājam jāpabeidz visi šī darba uzdevumā paredzēti Darbi un jānodod Pasūtītājam 20 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

5. Darba organizācija:

- 5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par izpildītajiem Darbiem.
- 5.2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti apsekot Objektu.
- 5.3. Piedāvājumā jāiekļauj visi darbi, arī tādi, kas nav minēti Darba uzdevumā, lai sasniegtu Darbu mērķi.
- 5.4. Izpildītājam pēc Darbu pabeigšanas jānodrošina Darbu nodošana Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un citus ar Darbu izpildi saistītos dokumentus.
- 5.5. Darbu un izmantoto materiālu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
- 5.6. Visus ar darba izpildi saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.

Rīgas brīvostas pārvaldes
Vides un inženiertehniskā departamenta direktore

J. Krēsle

A. Grigorjans, 67030868
artjoms.grigorjans@rop.lv